

Entsorgungskonzept													
Ausbaustoff/ (Teil-)Vorhaben/ Bauteil	Material mit Einstufung	Einstufung	Menge	Masse [t]	Verwertung im BV	Verwertung (Entsorgung) außerhalb des BV					Kostenschätzung [€]		Gesamtpreis (GP)
						Verwertung [t]	Beseitigung [t]	gefährlicher Abfall?	Zuordnung der Materialien für den Fall der Entsorgung	Art des Transportpapiers	Einheitspreise (EP)		
									AVV-Nr.	[RB/BS/ÜS] ¹⁾	Laden/Transport [€/t]	Entsorgung [€/t]	
Bodenaushub													
	Oberboden, unbelastet	geschätzt	120 m³	240	240			-	-	-	-	-	-
	Boden und Steine Z 0	vorläufige Analytik	4.366 m³	8.732		8.732		nein	17 05 04	RB	9,50 €	5,00 €	126.614,00 €
	Boden und Steine Z 1.1	geschätzt	3.639 m³	7.278		7.278		nein	17 05 04	RB	9,50 €	14,00 €	171.033,00 €
	Boden und Steine Z 1.2	geschätzt	3.348 m³	6.696		6.696		nein	17 05 04	RB	9,50 €	23,00 €	217.620,00 €
	Boden und Steine Z 2	geschätzt	728 m³	1.456		1.456		nein	17 05 04	RB	9,50 €	30,00 €	57.512,00 €
	Boden und Steine DK 0	geschätzt	1.455 m³	2.910		2.910		nein	17 05 04	RB	9,50 €	35,00 €	129.495,00 €
	Boden und Steine DK I	geschätzt	728 m³	1.456		1.456		nein	17 05 04	RB	9,50 €	60,00 €	101.192,00 €
	Boden und Steine DK II	geschätzt	291 m³	582		582		nein	17 05 04	RB	9,50 €	75,00 €	49.179,00 €
Straßenbefestigung													
	Asphalt, gering verunreinigt	geschätzt	100 m³	180		180		nein	17 03 02	RB	9,50 €	25,00 €	6.210,00 €
	Asphalt teerhaltig, nicht gefährlich	geschätzt	100 m³	180		180		nein	17 03 02	RB	9,50 €	65,00 €	13.410,00 €
Oberbaumaterial													
	Gleisschotter Z 2	geschätzt	200 m³	360		360		nein	17 05 08	RB	9,50 €	10,50 €	7.200,00 €
	Stahl aus Schienen	-	200 m	10,5		10,5		nein	17 04 05	RB		-280,00 €	-2.940,00 €
	Stahlschwellen	-	140 Stk.	10		10		nein	17 04 05	RB		-180,00 €	-1.800,00 €
	Betonschwellen	-	27 Stk.	7		7		nein	17 01 01	RB	163,00 € ¹⁾	2,15 €/Stk.	178,05 €
	Kunststoff	-	20 m²	1		1		nein	17 02 03	RB	163,00 € ¹⁾	4,50 €	167,50 €
Sonstiges Abbruchmaterial													
	Beton, nicht armiert RW 2	geschätzt	0,5 m³	1		1		nein	17 01 01	RB	163,00 € ¹⁾	22,00 €	185,00 €

Zwischensumme	875.255,55 €
Kosten für Untersuchungen inkl. Probenahme	29.624,00 €
BSF (Befestigung u. Folienlage - Herrichten u. Rückbau)	-
Summe (Entsorgung)	904.900,00 €

¹⁾ Transportpauschale wg. Mindermengen ¹⁾RB=Registerbeleg, BS=Begleitschein, ÜS=Übernahmeschein