

Vorhaben:

Unterlage G4

~~BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157~~

Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau

Maßnahme G: Beseitigung des Bahnübergangs Hasenweidweg Ost

Bauwerksverzeichnis

a	1. Planänderung: 1. Änderung im Verfahren	25.10.2024
0	1. Planänderung: Antragsfassung	29.03.2020
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand
Vorhabenträgerin:  DB InfraGO AG Projekte Knoten Lindau / Allgäu I. II-S-P-L Richelstraße 5 80634 München Datum Unterschrift Datum Unterschrift		
Verfasser: Konstruktionsgruppe Bauen AG Ingenieurbüro für Bauwesen Bahnhofplatz 1 87435 Kempten 25.10.2024  Datum Unterschrift		
Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G1	a) km 1,146 (5420)– b) BÜ Hasenweidweg-Ost	G3.1	a) Rückbau des Bahnübergangs und Neubau einer Eisenbahnüberführung im Bereich der beiden vorhandenen Gleise der Strecke 5420– Bauart: Stahlbetonvollrahmen– Gründung: Flachgründung– Verbau: Spundwandverbau– lichte Weite: 9,15 m– lichte Höhe (Straße): 3,75 m– lichte Höhe (Gehweg): 2,30 m– Überbaubreite: 10,95 m– b) –	a ₁) DB-Netz-AG– a ₂) DB-Netz-AG– b ₁) DB-Netz-AG– b ₂) DB-Netz-AG		Die Entwässerung des Überbaus erfolgt über einen Freispiegelkanal der Stadtwerke Lindau, der an den westlichen Regenwasserkanal angeschlossen wird. Im Bereich der Gleise werden die Spundwände bei 1,70m unter Schienenoberkante gekürzt und verbleiben im Boden.
G2	a) km 1,146 (5420)– b) Straße Hasenweidweg	G3.1	a) – b) Bau einer Grundwasserwanne (GWW) zur Durchführung des Hasenweidweges unter der EÜ	a ₁) Stadt Lindau– a ₂) Stadt Lindau– b ₁) Stadt Lindau– b ₂) Stadt Lindau		
G3	a) – b) Hasenweidweg, Grünfläche, Parkplätze	G9.1	a) – b) Baustelleinrichtungsfläche (Größe: ca. 1.000 m², Befestigung: Schottertragschicht)	a ₁) Stadt Lindau– a ₂) Stadt Lindau– b ₁) Stadt Lindau– b ₂) Stadt Lindau		
G4	a) – b) Grünfläche Bahngelände	G9.1	a) – b) Baustelleinrichtungsfläche (Größe: ca. 75 m², Befestigung: Schottertragschicht)	a ₁) DB-Netz-AG– a ₂) DB-Netz-AG– b ₁) DB-Netz-AG– b ₂) DB-Netz-AG		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G5	a) ——— b) Grünfläche – Hasenweidweg-Nr.19,	G9.1	a) ——— b) Baustelleinrichtungsfläche (Größe: ca. 385 m², Befestigung: Schottertragschicht)	a₁) Schlüsselnummer G2- a₂) Schlüsselnummer G2- b₁) Schlüsselnummer G2- b₂) Schlüsselnummer G2	Rückbau nach Bauende. – Teilweise Neubau von Parkplätzen, siehe G11.	
G6	a) ——— b) Hasenweidweg	G9.1	a) ——— b) Herstellen einer temporären Baustellenzufahrt	a₁) Stadt Lindau- a₂) Stadt Lindau- b₁) Stadt Lindau- b₂) Stadt Lindau		
G7	a) ——— b) Grünfläche – Hasenweidweg-Nr.4,	G9.1	a) ——— b) Herstellen eines temporären Wendehammers und bauzeitlicher Parkplätze. – Fläche: ca. 300 m² – Befestigung: Schottertragschicht	a₁) Schlüsselnummer G1- a₂) Schlüsselnummer G1- b₁) Schlüsselnummer G1- b₂) Schlüsselnummer G1	Rückbau nach Bauende	
G8, G9	bleibt frei					
G10	a) km 1,146 (5420) – b) Parkplätze – Hasenweidweg	G3.1	a) ——— b) Anpassung Straße und Neubau Gehweg – Hasenweidweg auf 200 Fahrbahnbreite = 7,40 m- Gehwegbreite = 2,50 m	a₁) Stadt Lindau- a₂) Stadt Lindau- b₁) Stadt Lindau- b₂) Stadt Lindau		
G11	a) km 1,146 (5420) – b) Parkplätze – Hasenweidweg	G3.1	a) ——— b) Rückbau von 8 Stellplätzen und Neubau von 8 Parkplätzen Hasenweidweg 19 – —— Abmessungen 5,00 m x 2,30 m	a₁) Schlüsselnummer G2- a₂) Schlüsselnummer G2- b₁) Schlüsselnummer G2- b₂) Schlüsselnummer G2		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G12	a) km 1,146 (5420)- b) Parkplätze- Hasenweidweg	G3.1	a) ---- b) Neubau von 2 Längsparkplätzen Hasenweidweg 19- Abmessungen 5,00 m x 2,50 m	a ₁) ---- a ₂) Schlüsselnummer G2- b ₁) ---- b ₂) Schlüsselnummer G2		
G13	a) km 1,146 (5420)- b) Parkplätze- Hasenweidweg	G3.1	a) ---- b) Wiederherstellung von 4 Parkplätzen im- Hasenweidweg- Abmessungen 5,00 m x 2,50 m	a ₁) Stadt Lindau- a ₂) Stadt Lindau- b ₁) Stadt Lindau- b ₂) Stadt Lindau		
G14	a) km 1,146 (5420)- b) Zufahrt zum- Grundstück- Hasenweidweg 21	G3.1	a) ---- b) Neubau einer Zufahrt zum Grundstück- Hasenweidweg 21, Breite 6,00 m im Bereich der- Parkplätze, 2,5 m im Zufahrtsbereich, Entwässerung- wie im Bestand in Grünfläche	a ₁) Schlüsselnummer G2- a ₂) Schlüsselnummer G2- b ₁) Schlüsselnummer G2- b ₂) Schlüsselnummer G2		
G15	a) km 1,146 (5420)- b) Pumpwerk	G10.1	a) ---- b) Erstellung eines Pumpwerks in Schachbauwerk- neben der GWW	a ₁) ---- a ₂) Stadt Lindau- b ₁) ---- b ₂) Stadt Lindau		Das, im Bereich der- GWW, anfallende- Regen- und- Schleppwasser wird- über das Pumpwerk in- die vorhandene- Kanalisation der Stadt- Lindau eingeleitet.
G16	a) km 1,146 (5420)- b)- Streckenentwässerung	G10.1	a) Bauwerksentwässerung wird erstellt,- Entwässerung in Abwasserkanal- b) ----	a ₁) DB Netz AG- a ₂) DB Netz AG- b ₁) DB Netz AG- b ₂) DB Netz AG		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G17	a) km 1,146 (5420)- b) Straßenentwässerung	G10.1	a) ---- b) Erneuerung Straßenentwässerung im Trogbereich über Straßeneinläufe und Sammelleitung im Bereich des Hasenweidweges, Anschluss an das Pumpwerk	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G18	a) km 1,146 (5420)- b) Parkplätze „Am Alpengarten“	G3.1	a) ---- b) Rückbau von 16 Parkplätzen, Wiederherstellung und Neubau von 19 Parkplätzen und 3 Behinderten-Parkplätzen „Am Alpengarten“ Abmessungen 5,00 m x 2,50 m	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G19	a) km 1,146 (5420)- b) Parkplätze „Am Alpengarten“	G3.1	a) ---- b) Rückbau von 22 Parkplätzen, Wiederherstellung und Neubau von 14 Parkplätzen „Am Alpengarten“ Abmessungen 5,00 m x 2,50 m	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G20	a) km 1,146 (5420)- b) Gehweg	G3.1	a) ---- b) Wiederherstellung Gehweg „Am Alpengarten“ auf einer Länge von ca. 60 m, Breite 2,00 m	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G21 --- G600	bleibt frei					
G22 --- G29	bleibt frei					

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G30	a) 0+153 (10) 0,1+62 (5421) b) -	G 3.1	a) --- b) Straßenüberführung im Zuge der Erschließungsstraße Gleisdreieck über die F25DB-Strecke 5421 F25 LW=13,80m LH≥ 6,20m Nutzbare Breite = 6,50m Kr.Wi =42,5 gon	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G31	a) 0+064 - 0+102 (30) 0,1+77 (5421) b) -	G 3.1	a) --- b) Gehwegüberführung über die DB-Strecke 5421 LW zw. d. Endauflagern = 37,15m LH≥ 6,20m Nutzbare Breite =2,30m max.Längsneigung 3% Kr.Wi =101,8 gon	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G32	a) 0+070 (30) b) -	G 3.1	a) --- b) Böschungstreppe Holdereggengpark Länge ca. 10m Breite 1,60m	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G33	a) 0+016 - 0+025 (20) 0+092 - 0+130 (10) b) Gehweg / Fahrbahn Holdereggengstraße	G 3.1	a) --- b) Stützwand entlang der Holdereggengstraße L ca. 50m H von 0,4m bis 6,30m	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unter-lage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G34	a) 0+118 - 0+137 (10) b) Zaun/Böschung Holdereggpark	G 3.1	a) --- b) Stützwand entlang der Holdereggstraße L ca. 18m H von 0,3m bis 1,30m	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G35	a) 0+169 (10) 151,6+29 (5362) b) -	G 3.1	a) --- b) Geh- und Radwegwegüberführung über die DB-Strecke 5362 LW= 16,00m LH≥ 6,20m Nutzbare Breite =3,00m max. Längsneigung 3% Kr.Wi = 100,0 gon	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G36	a) 151,6+08 - 151,6+81 (5362) b) -	G 3.1	a) --- b) Treppen- und Rampenanlage zur Anbindung der Geh- und Radwegüberführung an den Heckenweg. Gesamtlänge ca. 70m. Nutzbare Breite 2,40m	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G37	a) 0+170 - 0+289 (10) 151,6+30 - 151,7+50 (5362) b) Bahnseitengraben	G 3.1	a) --- b) Trog-/Stützwand l.d.B. entlang der Erschließungsstraße L ca. 120m H von 0,2m bis 7,60m	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G38	a) 0+260 - 0+293 (10) b) Zaun	G 3.1	a) --- b) Stützwand l.d.B. entlang der Erschließungsstraße L ca. 32 m H von 0,2m bis 0,90m	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G39 --- G99	bleibt frei					
G100	a) 0+033 - 0+125 (10) 0+002 - 0+027 (20) b) Holdereggengasse	G 3.1	a) --- b) Teilrückbau Holdereggengasse, Neubau Erschließungsstraße Fahrbahnbreite 5,50m / 5,00m Asphaltbefestigung	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G101	a) 0+033 - 0+087 (10) 0+002 - 0+027 (20) b) Gehweg Holdereggengasse	G 3.1	a) --- b) Umbau/Anpassung Gehweg Holdereggengasse, Gehwegbreite ≥ 1,50m Asphaltbefestigung	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G102	a) 0+000 - 0+064 (30) b) Zaun/Böschung Holdereggengasse	G 3.1	a) --- b) Gehweg zwischen Holdereggengasse und -park L ca. 103 m Längsneigung max. 3% Nutzbare Breite 1,80 m Wassergebundene Decke	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		
G103	a) 0+125 - 0+300 (10) b) -	G 3.1	a) --- b) Neubau Erschließungsstraße Fahrbahnbreite 5,50m Asphaltbefestigung	a ₁) --- a ₂) Stadt Lindau b ₁) --- b ₂) Stadt Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G104	a)151,5+68 - 151,6+82 (5362) b) Heckenweg, Giebelbachstraße, Spengelinweg	G 3.1	a) --- b) Neubau Erschließungsstraße Fahrbahnbreiten ca.4,5 m, 5 m und 7 m, einschließlich Aufweitungen in den Einmündungsbereichen, Asphaltbefestigung	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G105	a) 0+012 - 0+199 (40) b) Zufahrt	G 3.1, G 9.1	a) --- b) Neubau Erschließungsstraße südliches Gleisdreieck Fahrbahnbreite 3,50 bis 5,0m Hydraulisch gebundene Decke	a ₁) DB AG a ₂) Stadt Lindau b ₁) DB AG b ₂) Stadt Lindau	Vor Fertigstellung der Straße wird die Fläche zur Herstellung einer Baustraße genutzt, die bis zur Baustelleneinrichtungsfläche im südlichen Gleisdreieck führt.	
G106 --- G199	bleibt frei					
G200	a) 0-040 - 0+000 (10) b) Holdereggengstraße	G 9.1	a) --- b) Bauzeitliche Nutzung von Parkplatzflächen als BE-Flächen	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G201	a)0,1+04 bis 0,2+0 (5421) b) Gleistrasse	G 9.1	a) Ausbohlen und Nutzung des des Gleises temporär als Baustraße b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken- nummer) b) vorhandene Anlagen	Unter- lage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G202	a) 151,595 - 151,748, (5362) b) Gleistrasse	G 9.1	a) Ausbohlen und Nutzung des des Gleises temporär als Baustraße b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G203	a) --- b) Heckenweg	G 9.1	a) --- b) Parkplatzfläche am Lotzbeckweg als BE-Fläche	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G204	a) 1,0, (5420) b) Im Gleisdreieck	G 9.1	a) --- b) Bauzeitliche Nutzung der Kleingartenanlage als BE- Fläche	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G205	a) 2,4+54 (5420) b) Bahnhof Lindau- Reutin	G 9.1	a) --- b) Bauzeitliche Nutzung des Geländes südlich der Gleisanlagen als BE-Flächen	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G206 --- G300	bleibt frei					

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G301	a)151,5+91 (5362) b) BÜ Holdereggengstraße	G 3.1	a) Rückbau des Bahnüberganges einschließlich Lichtzeichen, Andreaskreuze, Schranken Gefahrraumfreimeldeanlage und Betonschaltheus. Zwischen den Gleisen sowie bis zur 3 m-Grenzlinie der äußeren Gleise wird die Asphaltbefestigung einschließlich der Tragschichten zurückgebaut. Die BÜ-Ausplattung in allen drei Gleisen wird ebenfalls zurückgebaut. Nicht mehr benötigte Kabel werden zurückgebaut und der BÜ aus dem ESTW Lindau herausgelöst b) ---	a ₁) DB AG a ₂) --- b ₁) DB AG b ₂) ---		
G302	a)151,7+94 (5362) b) BÜ Hasenweidweg West	G 3.1	a) Umbau des Bahnüberganges. Künftige Sicherung mit elektronischer BÜSA, Einbindung in das ESTW Lindau. Rückbau der vorhandenen mechanischen Schranken, Andreaskreuze, Kamera sowie der Drahtzüge. Neubau Betonschaltheus, Gefahrraumfreimeldeanlage Schranken sowie Lichtzeichen, Akustiken und Andreaskreuze. b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G303	a)1,1+47 (5420) b) BÜ Hasenweidweg Ost	G 3.1	a) Rückbau des Bahnüberganges einschließlich Lichtzeichen, Andreaskreuze, Schranken Kamera und Drahtzüge. Zwischen den Gleisen sowie bis zur 3 m-Grenzlinie der äußeren Gleise wird die Asphaltbefestigung einschließlich der Tragschichten zurückgebaut. Die BÜ-Ausplattung in den Gleisen wird ebenfalls zurückgebaut. Rückbau der ESTW-Schlüsselsperre im Posten 1 b) ---	a ₁) DB AG a ₂) --- b ₁) DB AG b ₂) ---		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G304 --- G349	bleibt frei					
G350	a)km 151,2+55 bis km 151,8+94 (5362) b) Oberleitungsanlage beidseitig	G 3.1	a) Anpassung der Oberleitungsanlage zur Baufeldfreimachung b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G351	a)Streckenanstang bis km 0,9+42 (5420) b) Oberleitungsanlage	G 3.1	a) Anpassung der Oberleitungsanlage zur Baufeldfreimachung b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G352 --- G600	bleibt frei					
G601	a) km 1,146 (5420)– b) Bahnsparten: TK	G10	a) TK-Bahnsparten werden bauzeitlich gesichert, auf Kabelbrücke umgelegt und abschließend auf der neuen EÜ im Kabeltrog verlegt b) ---	a ₁) DB-Netz-AG a ₂) DB-Netz-AG b ₁) DB-Netz-AG b ₂) DB-Netz-AG		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unter-lage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G602	a) km 1,146 (5420)- b) Bahnsparten: LST	G10	a) LST-Bahnsparten werden bauzeitlich gesichert, auf Kabelbrücke umgelegt und abschließend auf der neuen EÜ im Kabeltrog verlegt b)---	a ₁) DB-Netz AG a ₂) DB-Netz AG b ₁) DB-Netz AG b ₂) DB-Netz AG		
G603	a) km 1,146 (5420)- b) Bahnsparten: Drahtzugleitung	G10	a) Bahnsparten werden ersatzlos rückgebaut b)---	a ₁) DB-Netz AG a ₂) b ₁) DB-Netz AG b ₂)		
G604	a) km 1,146 (5420)- b) Bahnsparten: Drahtzugleitung	G10	a) Bahnsparten werden ersatzlos rückgebaut b)---	a ₁) DB-Netz AG a ₂) b ₁) DB-Netz AG b ₂)		
G605	a) km 1,146 (5420)- b) Bahnsparten: Vodafone	G10	a) Vodafone-Bahnsparten werden bauzeitlich gesichert, auf Kabelbrücke umgelegt und abschließend auf der neuen EÜ im Kabeltrog verlegt b)---	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G606	a) km 1,146 (5420)- b) Bahnsparten: Telekom	G10	a) Telekom-Bahnsparten werden bauzeitlich gesichert, auf Kabelbrücke umgelegt und abschließend auf der neuen EÜ im Kabeltrog verlegt b)---	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		
G607	a) km 1,146 (5420)- b) Wasserleitung	G10	a) --- b) Wasserleitung im Bereich der Straße wird vor Beginn der Baumaßnahme verlegt	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G608	a) km 1,146 (5420)- b) Gasleitung	G10	a) ---- b) Gasleitung im Bereich der Straße wird vor Beginn der Baumaßnahme verlegt	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G609	a) km 1,146 (5420)- b) Stromleitungen	G10	a) ---- b) Stromleitungen im Bereich der Straße werden vor Beginn der Baumaßnahme verlegt	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G610	a) km 1,146 (5420)- b) Stromleitungen NS	G10	a) ---- b) Stromleitungen im Bereich der Straße werden vor Beginn der Baumaßnahme verlegt	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G611	a) km 1,146 (5420)- b) Stromleitung	G10	a) ---- b) Stromleitung im Bereich der Straße wird vor Beginn der Baumaßnahme verlegt	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G612	a) km 1,146 (5420)- b) Vodafone	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G613	a) km 1,146 (5420)- b) Telekommunikationsleitung	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G614	a) km 1,146 (5420)- b) Telekommunikationsleitung	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Telekom- a ₂) Telekom- b ₁) Telekom- b ₂) Telekom		
G615	a) km 1,146 (5420)- b) Vodafone	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Vodafone- a ₂) Vodafone- b ₁) Vodafone- b ₂) Vodafone		
G616	a) km 1,146 (5420)- b) Telekomleitungen	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Telekom- a ₂) Telekom- b ₁) Telekom- b ₂) Telekom		
G617	a) km 1,146 (5420)- b) Vodafone	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Vodafone- a ₂) Vodafone- b ₁) Vodafone- b ₂) Vodafone		
G618	a) km 1,146 (5420)- b) Gasleitung	G10	a) ---- b) Gasleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld in die Straße am Alpengarten umverlegt	a ₁) Stadtwerke Lindau- a ₂) Stadtwerke Lindau- b ₁) Stadtwerke Lindau- b ₂) Stadtwerke Lindau		
G619	a) km 1,146 (5420)- b) Wasserleitung	G10	a) ---- b) Wasserleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld in die Straße am Alpengarten	a ₁) Stadtwerke Lindau- a ₂) Stadtwerke Lindau- b ₁) Stadtwerke Lindau- b ₂) Stadtwerke Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G620	a) km 1,146 (5420)- b) Regenwasserleitung	G10	a) ---- b) Regenwasserleitung wird verlegt	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G621	a) km 1,146 (5420)- b) Gasleitung	G10	a) ---- b) Gasleitung im Bereich des BÜ wird bauzeitlich stillgelegt. Nach Erstellung der EÜ und der GWW wird die Leitung unter dem Gehweg verlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G622	a) km 1,146 (5420)- b) Wasserleitung	G10	a) ---- b) Wasserleitung im Bereich des BÜ wird bauzeitlich stillgelegt. Nach Erstellung der EÜ und der GWW wird die Leitung unter dem Gehweg verlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G623	a) km 1,146 (5420)- b) Telekom	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden bauzeitlich gesichert	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		
G624	a) km 1,146 (5420)- b) Vodafone	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden bauzeitlich gesichert	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G625	a) km 1,146 (5420)- b) Telekom	G10	a) ---- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G626	a) km 1,146 (5420)- b) Vodafone	G10	a) --- b) Telekommunikationsleitungen werden vor Beginn der Baumaßnahme aus dem Baufeld umverlegt	a ₁) Vodafone- a ₂) Vodafone- b ₁) Vodafone- b ₂) Vodafone		
G627	a) km 1,146 (5420)- b) Stromleitung- Beleuchtung	G10	a) --- b) Straßenbeleuchtung im Bereich des BÜ wird bauzeitlich stillgelegt. Nach Erstellung der EÜ und der GWW wird die Leitung unter dem Gehweg verlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau- a ₂) --- b ₁) Stadtwerke Lindau- b ₂)		
G628	a) km 1,146 (5420)- b) Stromleitungen	G10	a) --- b) Stromleitung im Bereich des BÜ wird bauzeitlich stillgelegt. Nach Erstellung der EÜ und der GWW wird die Leitung unter dem Gehweg verlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau- a ₂) --- b ₁) Stadtwerke Lindau- b ₂)		
G629	bleibt frei					
G630	a) Bau-km 0+86 - 0+115 (10) b) Niederspannungs- leitung	G 10.1	a) --- b) Niederspannungsleitung im Bereich Holdereggenstraße / Holdereggenpark wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G631	a) Bau-km 0+86 - 0+115 (10) b) Mittelspannungsleitung	G 10.1	a) --- b) Mittelspannungsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G632	a) Bau-km 0+86 - 0+115 (10) b) Steuerkabel	G 10.1	a) --- b) Steuerkabel im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G633	a) Bau-km 0+86 - 0+115 (10) b) Steuerkabel	G 10.1	a) --- b) Steuerkabel im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G634	a) Bau-km 0+86 - 0+115 (10) b) Mittelspannungsleitung	G 10.1	a) --- b) Mittelspannungsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G635	a) Bau-km 0+86 - 0+115 (10) b) Mittelspannungsleitung	G 10.1	a) --- b) Mittelspannungsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G636	a) Bau-km 0+114 - 0+121 (10) b) Steuerkabel	G 10.1	a) --- b) Steuerkabel im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Baufeld nördlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G637	a) Bau-km 0+114 - 0+121 (10) b) Steuerkabel	G 10.1	a) --- b) Steuerkabel im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Baufeld nördlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G638	a) Bau-km 0+114 - 0+122 (10) b) Niederspannungsleitung	G 10.1	a) --- b) Niederspannungsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Baufeld nördlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G639	a) Bau-km 0+85 - 0+116 (10) b) Telekomleitung	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		
G640	a) Bau-km 0+85 - 0+116 (10) b) Telekomleitung	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G641	a) Bau-km 0+85 - 0+116 (10) b) Vodafone	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Bau Feld südlich umverlegt.	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G642	a) Bau-km 0+85 - 0+116 (10) b) Vodafone	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Bau Feld südlich umverlegt.	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G643	a) Bau-km 0+88 - 0+117 (10) b) Wasserleitung	G 10.1	a) --- b) Wasserleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Bau Feld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G644	a) Bau-km 0+86 - 0+116 (10) b) Straßenbeleuchtungskabel	G 10.1	a) --- b) Straßenbeleuchtungsleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Bau Feld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G645	a) Bau-km 0+90 - 0+116 (10) b) Gasleitung	G 10.1	a) --- b) Gasleitung im Bereich Holdereggengasse / Holdereggengarten wird aus dem Bau Feld südlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G646	a) km 151,602 - 151,612 (5362) b) Telekomleitung	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Heckenweg / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld nördlich umverlegt.	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		
G647	a) km 151,603 - 151,612 (5362) b) Vodafone	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Heckenweg / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld östlich umverlegt.	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G648	a) km 151,605 - 151,689 (5362) b) Wasserleitung	G 10.1	a) --- b) Wasserleitung im Bereich Heckenweg / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld westlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G649	a) km 151,605 - 151,749 (5362) b) Straßenbeleuchtungskabel	G 10.1	a) --- b) Straßenbeleuchtungsleitung im Bereich Heckenweg / Holdereggengasse wird aus dem Baufeld westlich umverlegt.	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G650	a) km 151,740 - 151,754 (5362) b) Telekomleitung	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Heckenweg / Hasenweidweg wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G651	a) km 151,746 - 151,754 (5362) b) Telekomleitung	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Heckenweg / Hasenweidweg wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		
G652	a) km 151,741 - 151,755 (5362) b) Vodafone	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Heckenweg / Hasenweidweg wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G653	a) km 151,747 - 151,755 (5362) b) Vodafone	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Heckenweg / Hasenweidweg wird aus dem Baufeld südlich umverlegt.	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G654	a) Bau-km 0+76 - 0+93 (40) b) Regenwasserschacht	G 10.1	a) --- b) Regenwasserschacht im Bereich Gleisdreieck / Kleingartensiedlung wird bauzeitlich gesichert, Suchschachtungen herstellen	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G655	a) Bau-km 0+136 - 0+141 (40) b) Regenwasserschacht	G 10.1	a) --- b) Regenwasserschacht im Bereich Gleisdreieck / Kleingartensiedlung wird bauzeitlich gesichert, Suchschachtungen herstellen	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G656	a) Bau-km 0+134 - 0+199 (40) b) Niederspannungsleitung	G 10.1	a) --- b) Niederspannungsleitung im Bereich Gleisdreieck / Kleingartensiedlung wird bauzeitlich gesichert, Suchschachtungen herstellen	a ₁) Stadtwerke Lindau a ₂) Stadtwerke Lindau b ₁) Stadtwerke Lindau b ₂) Stadtwerke Lindau		
G657	a) Bau-km 0+93 - 0+101 (40) b) Telekomleitung	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Gleisdreieck / Kleingartensiedlung wird bauzeitlich gesichert, Suchschachtungen herstellen.	a ₁) Telekom a ₂) Telekom b ₁) Telekom b ₂) Telekom		
G658	a) Bau-km 0+91 - 0+101 (40) b) Vodafone	G 10.1	a) --- b) Telekommunikationsleitung im Bereich Gleisdreieck / Kleingartensiedlung wird bauzeitlich gesichert, Suchschachtungen herstellen.	a ₁) Vodafone a ₂) Vodafone b ₁) Vodafone b ₂) Vodafone		
G659	a) km 151,590 - 151,627 (5362) b) Bahnsparten	G 10.1	a) Bahnsparten werden zur Baufeldfreimachung umverlegt / bauzeitlich gesichert. b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G660	a) km 151,600 - 151,615 (5362) b) Bahnsparten	G 10.1	a) Bahnsparten werden bauzeitlich gesichert b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		

Vorhaben:

BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost, km 2,687 bis km 3,360, EÜ bei km 1,157

Maßnahmenbündel im Knoten Lindau-

Maßnahme G: BÜ Beseitigung Hasenweidweg Ost

Unterlage G4

lfd. Nr.	a) Bau-km (Achs-/ Strecken-nummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) Bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
G661	a) km 151,617 - 151,628 (5362) b) Bahnsparten	G 10.1	a) Bahnsparten werden zur Baufeldfreimachung umverlegt. b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G662	a) km 151,615 - 151,753 (5362) b) Bahnsparten	G 10.1	a) Bahnsparten werden zur Baufeldfreimachung umverlegt. b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G663	a) km 151,617 - 151,750 (5362) b) Bahnsparten	G 10.1	a) Bahnsparten werden zur Baufeldfreimachung umverlegt. b) ---	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
G664	a) Bau-km 0+95 - 0+176 (10) b) Schmutzwasserkanal	G 10.1	a) --- b) Abwasserleitung Bereich Holdereggengasse / Holdereggengasse wird im Zuge der Baufeldfreimachung südlich umverlegt.	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		
G665	a) Bau-km 0+121 - 0+176 (10) b) Schmutzwasserkanal	G 10.1	a) --- b) Abwasserleitung Bereich Holdereggengasse / Holdereggengasse wird im Zuge der Baufeldfreimachung westlich umverlegt.	a ₁) Stadt Lindau a ₂) Stadt Lindau b ₁) Stadt Lindau b ₂) Stadt Lindau		