


- LEGENDE**
- Pflanzung von gebiets-eigenen Gehölzen
 - Ansaat mit standortgerechten Gras- und Krautsaum
 - Pflanzung von Einzelbäumen - 26 Stück
 - Erhalt der bestehenden Einzelbäume
 - Schutz von Gehölzen während der Bauphase
- Sonstiges**
- Bezugsraum
 - Wirkdistanz der bestehenden Straße (DTV > 5.000 - 50 m)
 - zusätzliche Wirkdistanz der ausgebauten Straße (DTV > 5.000 - 50 m) zu rodende Einzelbäume
 - X zu rodende Einzelbäume
- Technische Planung**
- Arbeitstreifen
 - Rückbauflächen
 - Rad- und Wirtschaftsweg
 - Entwässerungsmulde
 - Böschung
 - Bankett
- Schutzgebiete, Biotop**
- FFH- Gebiet
 - Vogelschutzgebiet
 - Amtlich kartierte Biotopie der Flachlandbiotopkartierung
- Maßnahmenkennung**
- Index
 - Maßnahmentyp
 - Nr. Einzelmaßnahme
 - Nr. Komplex
- Erläuterung Maßnahmentyp**
- V** Vermeidungsmaßnahme
 - A** Ausgleichsmaßnahme
 - G** Gestaltungsmaßnahme
- Erläuterung Index**
- CEF** Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality)
- Maßnahmen**
- 1 V** Vorgaben zur Baufeldfreimachung
 - 1.1 V** Jahreszeitliche Beschränkung von Baum- und Gehölzfällungen und der Baufeldräumung
 - 1.2 V** Schutz von Gehölzen/Einzelbäumen
 - 1.3 V** Abfang und Umsiedelung der Zauneidechse vor Baubeginn
 - 2 V** Bauzeitenregelung
 - 3 A_{CEF}** Anlage eines Buntbrachestreifens für Feldlerche und Wiesenschafstelze
 - 4 A_{CEF}** Anlagen von Seigen für den Kiebitz und Entwicklung von Extensivgrünland
 - 5 A_{CEF}** Anlage eines Ersatzhabitates für die Zauneidechse
 - 6 A_{CEF}** Nistkästen für Höhlenbrüter und Ersatzquartiere für Fledermäuse
 - 7 G** Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der B16 und des Hauptwirtschaftsweges
 - 7.1 G** Ansaat mit gebiets-eigenem, kräuterreichem Saatgut auf Böschungen und Straßenebenenflächen
 - 7.2 G** Wiederherstellung der Feldgehölze
 - 7.3 G** Anpflanzung von Hecken und Gebüsch
 - 7.4 G** Pflanzung von Einzelbäumen

Anpassung an Bestand Bau-km 0+437 Ende der Baustrecke

Bauwerk 01
 Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges über die B16
Bau-km 0+902,468
 K/W= 100,87 gon LW = 36,40 m
 KH ca. 1,70 m LH ≥ 4,70 m
 MLC - BzG = 5,00 m

Bau-km 0+125
 Beginn der Baustrecke
 Anpassung an Bestand



Wolfgang Weizier Landschaftsarchitekten GmbH Perlstraße 10 · 86521 Ingolstadt Tel.: 0841 96641-0 · Fax: 0841 96641-25 E-Mail: info@weizier-la.de	WOLFGANG WEIZIERL LANDSCHAFTS-ARCHITECTEN	bearbeitet:	30.10.2020	Go, Sp
		gezeichnet:	30.10.2020	Go
Staatliches Bauamt Krumbach Nattenhauser Straße 16 86381 Krumbach Tel.: 082629908-0, Fax: 082629908-200, E-Mail: poststelle@stbaukr.bayern.de		bearbeitet:		
		gezeichnet:		
		PSP Nr.:		
		Projekt:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Krumbach Straße / Abschn.-Nr. / Station: B16 / 1380 / 0,675 - 2,375 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.2 / 2 Maßnahmenplan Teil 2, Bau-km 0+000 - 1+030 Maßstab: 1:1.000
--	---

B 16 Günzburg - Donauwörth
Dreistreifiger Ausbau Peterswörth
 Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+700

aufgestellt:
 Staatliches Bauamt Krumbach
 Krumbach, den 21.12.2020