| Fledermausart / Transekte | F-T1 | F-T2 | F-T3 | F-T4 | F-T5 | F-T6 | F-T7 | F-T8 | F-T9 | F-T10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Bartfledermäuse" | | | x | | x | | | | | | 2 |
| Breitflügelfledermäuse | | | | x | | | | x | | x | 3 |
| Fransenfledermaus | | | | | | | | | | x | 1 |
| Großer Abendsegler | | x | | | | | x | x | | x | 4 |
| Großes Mausohr | | | | | | | | | | x | 1 |
| "Langohren" | | | | | | | x | x | | x | 3 |
| Mopsfledermaus | | | | | | | | x | | x | 2 |
| Mückenfledermaus | | | | | | | | | | x | 1 |
| Rauhaut-/Weißrandfledermaus | x | x | x | x | | | | x | | | 5 |
| Wasserfledermaus | | | | x | | | | x | | x | 3 |
| Zwergfledermaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| ∑ | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | |

| Fledermausrt / Standort | HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP7 | HP8 | HP9 | HP10 | HP11 | HP12 | HP13 | HP14 | HP15 | HP16 | HP17 | HP18 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Bartfledermäuse" | 11 | 20 | 19 | 25 | 80 | 67 | 11 | 13 | 2 | 134 | 69 | 117 | 420 | 10 | | | | | 998 |
| Breitflügelfledermäuse | 27 | 7 | 2 | 6 | 32 | 30 | 68 | 1 | | 90 | 7 | 24 | 2 | 1 | 5 | 2 | | | 304 |
| Fransenfledermaus | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 |
| Großer Abendsegler | 17 | 7 | | | | | 20 | 10 | | 34 | 4 | 22 | | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 147 |
| Großes Mausohr | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | | 6 |
| "Langohren" | | | | | | | | | | | | | | | 593 | 152 | 32 | 93 | 870 |
| Mopsfledermaus | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| Mückenfledermaus | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | 14 |
| Rauhaut-/Weißrandfledermaus | 5 | 7 | | | 7 | 8 | 81 | | 13 | 10 | | 15 | 2 | 3 | 14 | 3 | 79 | 20 | 267 |
| Wasserfledermaus | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 11 |
| Zwergfledermaus | 66 | 63 | 4 | 9 | 39 | 185 | 283 | 58 | 247 | 75 | 28 | 145 | 411 | 69 | 462 | 497 | 2296 | 944 | 5881 |
| ∑ | 127 | 105 | 25 | 40 | 158 | 291 | 466 | 83 | 264 | 343 | 109 | 324 | 835 | 89 | 1093 | 658 | 2425 | 1074 | |

(1) Teil 1

| B | H | Bo | W | - | L |
|---|---|---|---|---|---|

1 B:
- Beeinträchtigung von Biotop- und Nutzungstypen durch Versiegelung, Überbauung, Überbrückung, mittelbare Beeinträchtigungen und bauzeitliche Inanspruchnahme (vgl. Teil 2 der tabellarischen Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation)
  Darunter dauerhafte oder vorübergehende Inanspruchnahme von nach § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG geschützten Biotopen: deutlich veränderte Fließgewässer sowie Quellrinnen, Bach- und Flussauenwälder;
  Darunter dauerhafte oder vorübergehende Inanspruchnahme von Waldflächen entspr. Art 2 BayWaldG inklusive Lichtungen, Waldwege und Säume; Verlust durch Rodung
- Beeinträchtigungen der Biotopausstattung in den an die Trasse angrenzenden Beständen im Gesamtbereich der geplanten Baumaßnahme
- Mögliche Beeinträchtigungen von Boden, Grund- und Oberflächenwasser mit möglichen schädlichen Konsequenzen für Standorte und Habitate im Gesamtbereich der geplanten Baumaßnahme

1 H:
- Bauzeitliche Beeinträchtigung und Verlust von potenziellen Habitatstrukturen für Fledermaus- und Vogelarten
- Bauzeitliche Beeinträchtigung der Funktionsbeziehungen entlang der Gennach und bei der Teichanlage der ehemaligen Kiesgrube Jengen
- Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm der Artengruppe Vögel
- Barrierewirkung sowie Kollisionsgefahr mit Fahrzeugen auf der B 12

(1) Teil 2

| B | H | Bo | W | - | L |
|---|---|---|---|---|---|

1 Bo:
- Bauzeitliche Beanspruchung von anthropogen überprägten Böden
- Versiegelung und Überbauung von überwiegend landwirtschaftlichen Böden, kleinflächig auch von Waldböden oder weitgehend naturbelassenen Böden, Schadstoffeinträge in angrenzende Böden
- Kleinflächige Entsiegelung bisher unversiegelter Flächen

1 W:
- Überbrückung sowie Vorübergehende Inanspruchnahme und mittelbare Beeinträchtigungen von Fließgewässern und den gewässerbegleitenden Strukturen bei der Gennach-Querung
- Beeinträchtigungen der Fließgewässer durch abfließendes Oberflächenwasser bzw. gelöste Stoffe oder Schwebstoffe während der Bauphase
- Arbeiten im Bereich hoch anstehenden Grundwassers

1 L:
- Veränderung des Landschaftsbildes durch Verbreiterung einer bestehenden Bundesstraße einschließlich der Anlage von Lärmschutzwällen
- Bauzeitliche Einschränkung der Nutzbarkeit der Rad- und Wanderwege „Kirchweihtal-Runde“ und „Ammersee-Radweg“ des Bayernnetzes für Radfahrer sowie der siedlungsnahen Erholungsfunktion
- Vorübergehende Inanspruchnahme, mittelbare Beeinträchtigung sowie kleinflächige Versiegelung und Überbauung der strukturgebenden und landschaftsbildprägenden Elemente wie Feldgehölze, Hecken und Böschungen auf Straßennebenflächen

Hinweis: Zeichenerklärung sowie Erläuterungen siehe Sammellegende U19.1.2 Blatt11

TEKTURPLANUNG


Dr. H. M. Schober
Gesellschaft für Landschaftsarchitektur mbH
Kammerhof 6 · 85354 Freising · Germany
Tel.: +49 (0) 8161 3001 · Fax: +49 (0) 8161 9 44 33
zentrale@schober-larc.de · www.schober-larc.de


| | | |
|---|---|---|
| bearbeitet: | März 2019 | FSR, AP |
| gezeichnet: | März 2019 | HG |
| geprüft: | März 2019 | Schober |
| Projekt: 17068 | | |


Staatliches Bauamt Kempten
Rottachstraße 13
87439 Kempten
TTel.: 0831/5243-02, Fax: 0831/5243-3333, E-Mail: poststelle@stbake.bayern.de


| | | |
|---|---|---|
| bearbeitet: | | Danberg |
| gezeichnet: | | |
| geprüft: | | Hanrieder |
| PSP Nr.: B72S.ABBA0040.00 | | |
| Projekt: Erw. auf 4 Fahrstr. Untergerma-Buchloe | | |

| Nr. | Art der Änderung | Datum | Zeichen |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 | 1. Tektur vom 20.01.2022; Anpassungen an Änderungen Technik | Jan. 2022 | FSR, HG |

# FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Kempten

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B12 / 640_2,500 - 660_2,307

PROJIS-Nr.: 09 171212 40

Unterlage / Blatt-Nr.: 19.1.2T Blatt 5

Bestands- und Konfliktplan

Maßstab: 1 : 1.000

Bundesstraße B12: Kempten (A 7) - AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)
Erweiterung auf 4 Fahrstreifen
**Planungsabschnitt 6**
**Untergermaringen - Buchloe (A 96)**
Bau-km 0+000 bis 10+200

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Kempten
Kreitmeier, Baudirektor
Kempten, den 31.03.2020

1. Tektur
Staatliches Bauamt Kempten
Michael Neupert, Baudirektor
Kempten, den 20.01.2022