FESTSTELLUNGSENTWURF

Bauwerk 01
Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges über die B16

Bau-km 0+902,468
KrW = 100,87 gon   LH ≥ 4,70 m
KH = ca. 1,70 m   BzG = 5,00 m
LW = 38,20 m

Station Gradiente	Gradientenhöhe	Geländehöhe
0,000	436,720	436,72
50,000	436,670	436,68
100,000	436,620	436,66
150,000	436,570	436,59
159,500	436,561	
200,000	436,529	436,51
245,000	436,513	
250,000	436,513	436,48
254,500	436,513	
300,000	436,524	436,47
330,500	436,543	
350,000	436,559	436,49
400,000	436,599	436,52
438,000	436,629	
450,000	436,638	436,58
500,000	436,663	436,65
525,000	436,667	
533,980	436,668	
550,000	436,667	436,67
600,000	436,650	436,68
612,000	436,642	
650,000	436,618	436,62
700,000	436,585	436,54
750,000	436,553	436,50
800,000	436,520	436,50
850,000	436,488	436,45
900,000	436,455	436,41
950,000	436,423	436,38
0,000	436,390	436,37
50,000	436,358	436,35
100,000	436,325	436,31
150,000	436,293	436,30
200,000	436,260	436,25
250,000	436,228	436,18
275,000	436,211	
300,000	436,190	436,20
350,000	436,115	436,16
360,000	436,095	
400,000	435,999	436,04
445,000	435,859	
450,000	435,841	435,82
500,000	435,693	435,67
530,000	435,625	
550,000	435,588	435,57
600,000	435,528	435,53
615,000	435,519	
650,000	435,501	
700,000	435,476	

Bau-km 0+000 · 0+500 · 1+000 · 1+500

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
km = 1+696.535 Bau-km
H = 362.155 m Ausrundungshalbmesser
T = 168.752 m Tangentenlänge
f = 4.372 m Stichhöhe
h TS = 415.868 m Höhe Tangentenschnittpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/ Ausrundungsende Wanne

1,500 % 1325,050 m — 1,500 % 725,000 m
Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Damm
Einschnitt
Fahrbahn mit Überholfahrstreifen (ÜFS) bzw. Zusatzfahrstreifen (ZFS)

SWECO
Steinerne Furt 67
86167 Augsburg
Telefon +49 821 48078-0
Telefax +49 821 48078-20
Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Cert GmbH (www.tuv.com, ID 9108622071) nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

bearbeitet:	27.03.2020	PHA
gezeichnet:	27.03.2020	WID
geprüft:		
Projekt: 0730-18-006		
Pfad: R:\Staatliches Bauamt Krumbach\0730-18-006\HP-2500_B16.icd		

Staatliches Bauamt Krumbach
Nattenhauser Straße 16
86381 Krumbach
Tel.: 08282/9908-0, Fax: 08282/9908-200, E-Mail: poststelle@stbakru.bayern.de

bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:		
PSP Nr.:		
Projekt:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Krumbach

Straße / Abschn.-Nr. / Station:B16 / 1380 / 0,675 - 2,375

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 4 / 1
Übersichtshöhenplan
B16

Maßstab: 1 :2500 / 250

B 16 Günzburg - Donauwörth

Dreistreifiger Ausbau Peterswörth

Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+700

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Krumbach

Weirather, Ltd. Baudirektor
Krumbach, den 21.12.2020

Höhenbezugssystem: DE_DHHN12_NOH