© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
© Bayerische Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Legende:

Bezugsräume

- Abgrenzung Bezugsräume
- Nr. der Bezugsräume
- Gemarkungsgrenze

Gewässerrandstreifen

- 5m Gewässerrandstreifen gem. §38a WHG i.V.m. Art. 16 BayNatSchG

Gesetzlich geschützte Biotope

- Geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG

Ökoflächenkataster

- Ökoflächenkataster mit ÖFK-ID 89215

Leitungen

- Stromleitung
- Schutzstreifen (eingeschränkte Bepflanzung)
- Gasleitung
- Rohrleitung

Technische Planung

- Trasse des geplanten Vorhabens
- Fläche asphaltiert
- Bankette
- Nebenflächen
- Wirtschaftswege, geschottert /asphaltiert
- Bearbeitungsgebietsgrenze
- Sichtdreiecke freihalten
- Arbeitsbereich um neue Trasse (5 m)
- Baustelleneinrichtungsfläche

Wirkdistanzen

- Wirkdistanz Bestand (20 m)
- Wirkdistanz Planung (20 m)

Landschaftspflegerische Maßnahmen

- Anlage von Ausgleichsflächen (extensiv genutztes Grünland und Hochstaudenflur)
- Anlage von Blüh- und Buntbrachestreifen
- Ansaat von artenreichem und gebietseigenem Saatgut im Bereich von Mulden und Nebenflächen
- Naturnahe Grabenausbildung
- Herstellung Böschung
- Ausformung Mulden und Senken
- Baumschutz gem. DIN 18920 und RAS-LP 4
- Flächen Ausgleichsmaßnahmen
- Einzelbaumpflanzung (Gewässerrandstreifen)
- Einzelbaumpflanzung (keine Leitplanke notwendig)
- Einzelbaumpflanzung (Leitplanke notwendig)
- Strauchpflanzung

Maßnahmenkennung

1 A CEF
- Index
- Maßnahmentyp
- Nr. Einzelmaßnahme

Erläuterung Maßnamentyp

- **V** Vermeidungsmaßnahme
- **A** Ausgleichsmaßnahme
- **G** Gestaltungsmaßnahme

Erläuterung Index

- **CEF** Artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality)

Maßnahmennummer und Beschreibung

1 G	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen als Leitlinien für Fledermäuse und Wiederherstellung Landschaftsbild
2 G	Pflanzung linearer Heckenstrukturen als Gliederungselement und Leitstruktur sowie Habitat
3 G	Extensiv genutzte Straßennebenflächen mit Strukturanreicherung
4 G	Ansaat von artenreichem und gebietseigenem Saatgut in den Böschungsbereichen der Straße (gesamter Streckenverlauf)
5 V	Schutz und Wiederherstellung temporär wasserführender Gräben
6 V	Rückbau alter Trassenbereiche und die Entsiegelung der ehemaliger Fahrbahn
7 V	Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung und Rodungsarbeiten (gesamter Streckenverlauf)
8 V	Bauzeitenregelung bezüglich Fledermäuse und nachtaktive Vögel (gesamter Streckenverlauf)
9 V	Einzelbaumschutz während der Bauausführung
10 V	Umweltbaubegleitung zur Überwachung der Einhaltung der naturschutzfachlichen Auflagen (gesamter Streckenverlauf)
11 V	Baustelleneinrichtung und Lagerplätze außerhalb sensibler Bereiche (Feuchtflächen, Einflussbereich Brutplätze Bodenbrüter)
12 V	Schutz von Kulturdenkmälern und Feldkreuzen
13 V	Berücksichtigung des Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie; Entwässerung und Niederschlagswassermanagement; Minimierung der Fallenwirkung
14 V	Erstellung eines Boden-/Erdmassenmanagementplan (gesamter Streckenverlauf)
15 A	Aufhängen von Nistkästen
16 A CEF	Ausgleich für Feldlerche und Schafstelze (Anlage Buntbrache)
17 A	Analge einer feuchten Hochstaudenflur im Gewässerrandstreifen sowie Umwandlung des angrenzenden Ackers in extensives Grünland
18 A CEF	Anlage eines Gewässerrandstreifens mit Baumpflanzungen (Leitstruktur Fledermaus)

1 2 3 4

SIEBER CONSULT
Sieber Consult GmbH
Am Schönbühl 1
88131 Lindau
Tel.: 08382/27405-0,
E-Mail: info@sieberconsult.eu

bearbeitet:	Tiefenthaler	31.05.2024
angepasst:	Tiefenthaler	19.08.2024
angepasst:	Tiefenthaler	05.11.2024
angepasst:	Tiefenthaler	02.12.2024

Staatliches Bauamt Krumbach
Nattenhauser Straße 16
86381 Krumbach
Tel.: 08282/9908-0, Fax: 08282/9908-200, E-Mail: poststelle@stbakru.bayern.de

bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:	Mai 2025	Bühler
PSP Nr.:		
Projekt: St 2023 Kissendorf - Rieden		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Krumbach

Straße / Abschn.-Nr. / Station: St 2023 / 260_0,000 bis 280_2,400

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 9.2 / 2

LBP - Maßnahmenplan

Maßstab: 1 : 1000

St 2023

Ausbau Kissendorf - Rieden

Bau-km 0+030 bis Bau-km 3+780

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Krumbach

Leis, Ltd. Baudirektor

Krumbach, den 02.06.2025

Höhenbezugssystem: